# Przedmiar robót

## WIATA PRZEŁADUNKOWA MIELEC, CZĘŚĆ DZIAŁEK NR EWID.: 156/3, 156/4, 156/15.

Obiekt lub rodzaj robót: **Roboty budowlane,**

Lokalizacja: **MIELEC, CZĘŚĆ DZIAŁEK NR EWID.: 156/3, 156/4, 156/15**

Inwestor: **JOONGPOL SP. Z O.O. UL. WOJSKA POLSKIEGO 3, 39-300 MIELEC**

Jednostka opracowująca kosztorys: **a.s.p.i Autorskie Studio Projektowo Inwestycyjne Andrzej Fałat Biernackiego 13A/39 39-300 Mielec**

-aspi-
Autorskie Studio Projektowo - Inwestycyjne
Andrzej Fałat; 39-300 Mielec
ul. Biernackiego 13A/39
NIP 817-106-81-09; Reg. 690290220

Data opracowania:
2015-11-30

Autor opracowania:
**Krystian Łaz, asystent projektanata**

Łaz

# Przedmiar robót

| Nr | Podstawa | Opis robót | Jm | Ilość |
|---|---|---|---|---|
| | Kosztorys | **WIATA PRZEŁADUNKOWA MIELEC, CZĘŚĆ DZIAŁEK NR EWID.: 156/3, 156/4, 156/15.** | | |
| 1 | Element | **ROBOTY ZIEMNE** | | |
| 1.1 | KNKRB 6/805/1 | Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych wypełnienie spoin piaskiem, gr. płyt 12 cm | m2 | 414,510 |
| 1.2 | KSNR 6/801/2 | Rozebranie podbudowy, z kruszywa, grubość 15˙cm, mechanicznie | m2 | 414,510 |
| 1.3 | KNR 201/206/4 (2) | Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 1˙km, koparka 0,60˙m3, grunt kategorii III, samochód 5-10˙t | m3 | 259,83 |
| 1.4 | KNR 201/230/1 (2) | Zasypywanie wykopów spycharkami z dostawą piasku | m3 | 148,11 |
| 1.5 | KNR 201/236/3 | Zagęszczanie nasypów, zagęszczarkami, grunt sypki kategorii I-III | m3 | 148,11 |
| 2 | Element | **FUNDAMENTY** | | |
| 2.1 | KNR 202/1101/1 (1) | Podkłady, betonowe na podłożu gruntowym, beton B-10 gr. 10 cm | m3 | 3,21 |
| 2.2 | KNR 202/602/9 | Izolacja pozioma 1 x Dysperbit | m2 | 30,7 |
| 2.3 | KNR 202/602/10 | Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe poziome wykonywane na zimno, roztwór asfaltowy, dodatek za każdą następną warstwę | m2 | 30,70 |
| 2.4 | KNR 20/266/3 (2) | Stopy fundamentowe żelbetowe w deskowaniu Peri, stopy prostokątne, objętość do 1,5˙m3, beton C20/25 | m3 | 11,86 |
| 2.5 | KNR 20/269/1 (2) | Słupy żelbetowe, beton C20/25 | m3 | 13,93 |
| | KNR 20/267/1 (1) | Belka podwalinowa Bp 1 gr.35 cm | m2 | 3,300 |
| 2.7 | KNR 202/290/2 (2) | Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli, pręty stalowe okrągłe żebrowane, Fi 8-14˙mm | t | 0,89 |
| 2.8 | KNR 202/603/9 | Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno, Dysperbit | m2 | 97,64 |
| 2.9 | KNR 202/603/10 | Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno, roztwór asfaltowy, dodatek za każdą następną warstwę Dysperbit | m2 | 97,64 |
| 2.10 | KNR 202/602/9 | Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe poziome wykonywane na zimno, roztwór asfaltowy, 1˙warstwa Dysperbit | m2 | 29,66 |
| 2.11 | KNR 202/602/10 | Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe poziome wykonywane na zimno, roztwór asfaltowy, dodatek za każdą następną warstwę | m2 | 29,66 |
| 3 | Element | **POSADZKA** | | |
| 3.1 | KNNR 6/101/1 (1) | Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, głębokość 10˙cm, kategoria gruntu II-VI, równiarka + walec wibracyjny | m2 | 414,510 |
| 3.2 | KNR 202/1101/7 (4) | Podkłady, z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym, piasek | m3 | 82,902 |
| 3.3 | KNR 231/114/5 | Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 25˙cm | m2 | 414,5 |
| 3.4 | KNR 11/317/1 | Nawierzchnie z kostki betonowej "Polbruk" grubości 80˙mm na podsypce cementowo-piaskowej grubości 50˙mm z wypełnieniem spoin zaprawą cementową, typ˙10 | m2 | 414,51 |
| 4 | Element | **WIATA ZGODNA Z PROJEKTEM LENTAB (PL3267),** | | |
| 4.1 | Kalkulacja indywidualna | Konstrukcja, obudowa dachu i ściane, orynnowanie | kpl | 1 |